WOODCHUCK LANE

LANE

REDBARN

SCHOOL ST.

120'

33.25'

31.77'

211.17'

80'

2

16' Utility Easement

10'

ACRES

1

185.29' Lot Split Line

882.68'

COUNTRY

3

ADDITION

8

5'

10'

Iron

22.22'

48.54'

120'

180.54'

12' Utility Easement

4

114.29'

155' ℄ of ℄

25' Utility Easement

NE Cor. S½ SW¼ Sec. 16-27-1W

106'

Ex. 10" San. Sewer

12.5'

Ex. 16" San. Sewer

UNFLATTED

Sta. 1+35 Const. Std. Type "A" Manhole with 8" Stub S. & 4" stub SERV.

Sta. 0+00: Connect to Existing Sanitary Manhole

Scale: Hor. 1"=30' Ver. 1"=5'

As Built J.L. 12-82

B.M. City disc 52'N. & 24'W. & Woodchuck & Central El. 1549.05

Site Location

LOCATION MAP

Sta. 0+00: Connect to Existing Sanitary Manhole Invert El. 1551.55

Sta. 1+35: Const. Std. Type "A" Manhole with 8" Stub & 4" Stub Invert El. 1551.55

Exist. Ground

135 L.F. 8" PVC, VCP or ABS @ +10.40%

8" Stub

Existing Manhole

155

150

145

140

135.86 L.F. Cut

143.36 L.F. Cut

143.36 L.F. Fill

149.78 L.F. Fill

141.03 L.F. Cut

146.00 L.F. Cut

144.52 L.F. Fill

0+00 0+50 1+00 1+35

Revised 5-2-83

LATERAL 71, WESTLINK SANITARY SEWER
TO SERVE LOT 1, BLK. B, COUNTRY ACRES ADDN.
PROJECT NO.
468-76-245-81231 -000-000-001

CITY OF WICHITA, KS
R. W. BRUGGEMAN — DIR. ENGINEERING

PLATE 1 - PLAN - PROFILE - A.S.
CLEARPRINT PAPER CO., S.F., CAL.
NO. 1000H-1