INTERSTATE

N

235

VALLEY

EDWARDS COURT

27TH ST. NO.

EDWARDS AVE.

EDWARDS COURT

PARK

ADDN.

15 16 17 18 19 20 21

1

Sta. 1+20.0 Const. Std. M.H.

Sta. 3+00.0 Exist'g M.H. Exist'g 8" Stub N.

Sta. 0+00.0 Exist'g M.H. Exist'g 8" Stub N.

Sta. 2+10.0 Const. Std. M.H.

Sta. 1+50.0 Const. Std. M.H.

Sta. 3+75.0 Const. Std. M.H. Sta. 3+03.0 Line No. 3.

Sta. 5+50.0 Const. Std. M.H.

Sta. 1+50.0 Const. Std. M.H.

LINE NO. 1

LINE NO. 2

LINE NO. 3

4' Chain link fnc.

8' Gas m.

E. 15' Easement

Note: Std. cb elv. shown.

Sta. 0+00.0 Exist'g M.H. Exist'g 8" Stub W.

Sta. 1+20.0 Const. Std. M.H.

Prop. N. cb of 27th St. No.

Natural ground

LINE NO. 1

8" V.C.P. @ 0.4 %

"Built 5-26-66"
Booked
5-31-66
L-6
K-79

123.92 Fl o out
123.03 Fl o in

123.42

123.14 Fl o

1 - Std. M.H.
175 lin. ft. of 8" V.C.P. @ 0.4% grade

Sta. 0+00.0 Exist'g M.H. Exist'g 8" Stub N.

Prop. W. cb of Edwards Ave.

Sta. 2+10.0 Const. Std. M.H.

Sta. 3+75.0 Const. Std. M.H. Sta. 0+03.0 Line No. 3.

Sta. 5+50.0 Const. Std. M.H.

Natural ground

LINE NO. 2

8" V.C.P. @ 0.8 %

8" V.C.P. @ 0.4 %

8" V.C.P. @ 0.4 %

0.8 %

0.4 %

124.39 Fl o

124.59

124.79 Fl o out
124.81 Fl o in
124.91

125.27

125.67 Fl o in Line No. 3
125.57 Fl o

125.67

126.07

126.27 Fl o

3 - Std. manholes
545 lin. ft. of 8" V.C.P.

Sta. 0+00 Line No. 3 = Sta. 3+75.0 Line No. 2.

Sta. 1+50.0 Const. Std. M.H.

Prop. E. cb of Edwards Ct. N.

Natural ground

LINE NO. 3

8" V.C.P. @ 0.4 %

125.67 Fl o out
125.57 Fl o in

126.07

126.27 Fl o

1 - Std. M.H.
150 lin. ft. of 8" V.C.P. at 0.4% grade

130

120

0 1 2 3 4 5

LATERAL 96, S. S. NO. 22

CITY OF WICHITA, KANSAS

B. E. SMITH CITY ENGINEER

NOV. 1966 PROJECT NO. 025-38