Survey L. Hanson Notebook 1H22
Plan D. Sellers
Checked
Date Nov. 1955

N

CASADO AVE.

BENNETT AVE.

STA 0+00

STA 2+50

STA 5+00

STA 7+50

STA 10+00

STA 13+00

BLVD.

ORIENTA

GLENN ST.

12

9

ORIENTA PARK ADDN.

50.5'

GREENFIELD AVE

B.M. 99.08 STEP BENCH NW SIDE P. POLE SE COR. CASADO & BENNETT
B.M. 99.46 120 SPIKE E.S.P. POLE NW COR. GLENN & ANITA

PLAN SCALE 1" = 40'
PROFILE SCALE 1" = 40' HOR. 1" = 4' VERTICAL

STA 0+00 CL. STAKE M.H.
STA 2+50 STD M.H.
STA 5+00 STD M.H.
STA 7+50 STD M.H.
STA 10+00 STD M.H.
STA 13+00 STD M.H.

NATURAL GROUND

FUTURE PAVT.
40' SAND BACKFILL 0+00 TO 0+40

FUTURE PAVEMENT
40' SAND BACKFILL 6+60 TO 7+08

8" V.C.P.@ .20%

97.25 CURB

91.49 F.L.O.
91.33 F.L.O.
92.49 F.L.O.
97.95 F.L.O.
93.59 F.L.O.
90.99 F.L.O. IN EXISTING STUB

15" 82.66 F.L.O. 15"

91.19 91.39 91.59 91.79 91.99 92.19 92.39 92.59 92.79 92.99 93.19 93.39

1300 LIN. FT. 8" V.C.P.@ .20% GRADE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LAT. 18 SUB. 3 S.V.

CITY OF WICHITA KANSAS

B.E. SMITH CITY ENGINEER

NOV. 1955 PROJ. NO. C25-74