Sewer By R. Pipe at 0.40%
Down to Sta. 0+00
Grade By "C"

STA. 0+00 EXIST. M.H. STUB

STA. 0+00 EXIST. M.H.

STA. 0+72 CONST. STD. M.H. 4" STUB N.

STA. 2+82 CONST. STD. M.H. " 8" STUB W.

STA. 5+60 CONST. STD. M.H.

STA. 4+18 CONST. STD. M.H. STA. 0+00 LINE NO. 2

STA. 7+10 CONST. STD. M.H.

STA. 8+70 CONST. STD. M.H.

STA. 1+70 CONST. STD. M.H.

STA. 3+40 CONST. STD. M.H.

STA. 0+00 LINE NO. 2

STA. 0+00 LINE NO. 1

STA. 4+18 LINE NO. 1

STA. 8+70 CONST. STD. M.H.

B.M. 122.97 "M" IN MUELLER, FIRE HYD. S.W. COR. 17TH & CLARENCE

PLAN SCALE 1"=40'
PROFILE SCALE 1"=40' HOR.
1"=4' VERT.

LINE NO. 3

LINE NO. 1

LINE NO. 2

Sand Fill Or Flush

8" VCP @ 0.40%

8" VCP @ 0.20%

72 LIN FT OF 8" VCP AT 0.40 % GRADE

870 LIN FT OF 8" VCP AT 0.20 % GRADE

340 LIN FT OF 8" VCP AT 0.40% GRADE

0 1 2 3 5 6 7

0 1 2 3

LAT. 19, SUB. 13, S.S. 22
CITY OF WICHITA, KANSAS
B.E. SMITH, CITY ENGINEER
PROJ. NO. C23-114 DATE APRIL 1954