S. W. 15.32 W. R.m existg M. H. 1335' W. of ℄ Oliver & 29th & 10' N. of Sec. line.

S. W. 39.54 B. E. Spike SWS HLP NE 29th & Oliver.

Surveyed by J. Y. BK 3.9-Y
Drawn by
Checked by

N

BROOKS AVE.

CHISHOLM PARK ESTATES

20

Sta. 0+00.0 Existg. M. H.
Existg 30" STLO Stub.

Boark hedge

Boark hedge 7

Creek

10'

1323.69'

20' Easement

Sta. 2+50.0 Const. M. H.

Sta. 6+10.0 Const. M. H.

Sta. 9+75.0 Const. M. H.

Sta. 13+35.7 Const. M. H. Install 36" Stub east.

OLIVER ST.

NOTES

Manholes to be 5' diameter with 12" walls, 9" floor.

Cost of all R/W clearing, including tree removal, to be included in the bid for laying 36" sewer.

Replace mat with Asphaltic concrete.

Sand Fill Sta. 13+00 to Sta. 13+35.7.

Sta. 0+00.0 Existg. M. H. Existg 36" Stub East.

Creek

W. Rim 151.22

Sta. 2+50.0 Const. M. H.

Sta. 6+10.0 Const. M. H.

Sta. 9+75.0 Const. M. H.

Sta. 13+35.7 Const. M. H. Install 36" Stub east.

Natural ground

Natural ground

160
150
145
140

36" V.C.P.

0.16 %

36" V.C.P.

0.16 %

137.91 F/o 36"

138.07 138.23 138.31 F/o 138.39 138.55 138.71 138.87 F/o 138.87 F/o 139.03 139.19 139.35 139.47 F/o 139.61 138.47 138.30 138.19 138.05 F/o

1335.7 lin. ft. 36" V.C.P. @ 0.16 % grade.
1335.7 lin. ft. 8" reinf. concrete encasement.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EXTENTION OF SANITARY SEWER NO. 23
TO OLIVER ST. IN GENERAL
LOCATION OF 29TH. ST. NO.

CITY OF WICHITA, KANSAS

B. F. SMITH CITY ENGINEER

AUG. 1964 PROJECT NO. 024-17