THE VILLAGE AT WATERFORD

PAVING CROSS SECTIONS

PROJ. NO. 472-76-245-81 · 000-000-001

STA. 9+22 — C= 208 C.Y. F= 1.0 C.Y.
C= 1.17 S.F. F= 0 S.F.

22 — STA. 9+00 — C= 216 C.Y. F= 1.1 C.Y.
C= 10.2 S.F. F= 2.8 S.F.

50 — STA. 8+50 — C= 232 C.Y. F= 1.2 C.Y.
C= 41.5 S.F. F= 0 S.F.

50 — STA. 8+00 — C= 253 C.Y. F= 0.8 C.Y.
C= 29.2 S.F. F= 1.8 S.F.

100 — STA. 7+00 — C= 310 C.Y. F= 2.2 C.Y.
C= 45.9 S.F. F= 1.0 S.F.

100 — STA. 6+00 — C= 304.9 C.Y. F= 1.9 C.Y.
C= 23.5 S.F. F= 1.9 S.F.

100 — STA. 5+00 — C= 207.7 C.Y. F= 1.0 C.Y.
C= 20.7 S.F. F= 1.0 S.F.

100 — STA. 4+00 — C= 137.4 C.Y. F= 1.1 C.Y.
C= 27.5 S.F.

100 — STA. 3+00 — C= 105.6 C.Y.
C= 25.9 S.F.

100 — STA. 2+00 — C= 125.9 C.Y.
C= 31.1 S.F.

50 — STA. 1+50 — C= 64.5 C.Y.
C= 26.9 S.F.

50 — STA. 1+00 — C= 60.6 C.Y.
C= 22.8 S.F.

50 — STA. 0+50 — C= 57.4 C.Y.
C= 12.6 S.F.

15 — STA. 0+35 — C= 19.7 C.Y.
C= 24.4 S.F.

15 — C= 24.9 C.Y.
C= 27 S.F.

CUT = 1773.2 C.Y.
FILL = 9.9 C.Y.