
CURVE TABLE

△ = 22°29'57" R = 150.00' T = 29.84' L = 58.90' LC = 58.52'

CURVE DATA BASED ON CENTERLINE △/2 = 11°14'59"

STATION	ARC	CHORD LENGTH 8'Off LtCb	CHORD LENGTH 8'Off RtCb	DEFLECTION	TOTAL DEFLECTION
47+57.16	–	–	–	00°00'00"	00°00'00"
47+75.00	17.84'	21.16'	14.50'	03°24'28"	03°24'28"
48+00.00	25.00'	29.63'	20.31'	04°46'29"	08°10'55"
48+16.06	16.06'	19.05'	13.06'	03°04'04"	11°14'59"
					Def/Ft =11.45916 Min.

REGENCY PARK ADDITION



REGENCY PARK ADDITION

MKEC ENGINEERING CONSULTANTS
411 N. WEBB ROAD
WICHITA, KS. 67206
316 - 684 - 9600

REGENCY PARK
PROJECT NAME

PAVING PLANS - PHASE 2A
SHEET TITLE

SRS	KKL/DM	SRS
DESIGN BY:	DRAWN BY:	CHECKED BY:
AUGUST 2004	03211_E1	6 / 16
DATE	JOB NO.	SHEET/OF

G:\CIVIL\96104\03211\PAV\PHASE2A\03211_E1.DWG