WICHITA DRAINAGE CANAL
CROSS SECTIONS LOOKING DOWNSTREAM
STA. 18+00 TO 21+00
PROJ. NO. 468-82950

ELEVATION IN FEET (WICHITA)

STA.	CUT	FILL
21+00	394.66	69.27
20+50	370.33	85.41
20+00	397.15	99.10
19+50	386.49	102.44
19+00	367.42	90.56
18+50	347.09	113.54
18+00	447.53	122.44

I-135 OVERHEAD

ALL CUT AND FILL QUANTITIES ARE IN SQUARE FEET

9411XS5

51/64

G:\CIVIL\AREA_X\9411\XSECTS\9411XS5.DWG Tue Feb 09 11:17:36 1999 BY MLM