REPLAT OF PART OF LOTS 4, 5, & 6 IN BULLINGER GARDENS

NOTE:
Replace fences.

N

STAUFFER ST.

LINE NO. 1

Sta. 0+00.0 Existg M.H. 8" Stub West.

Replace mat with A.C.

Sta. 2+06.8 Const. Std. brick M.H.

Sta. 0+00.0 Line No. 1-A.

LINE NO. 1-A

LINE NO. 1

Const. easement.

temp.

20' Temp. Const. Easement

15' easement

Sta. 1+30.0 Const. Std. brick M.H.

Sta. 3+71.0 Const. Std. brick M.H.

Sta. 6+71.0 Const. Std. brick M.H.

Sta. 7+93.0 Const. Std. brick M.H. 8" Stub NW.

B. M. Elev. 1289.000 Cut Square on E.E. cor. 29th St. & Vine, Grid N. 37,000 E. 12,000.

HALSTEAD

MERIDIAN AVE.

29TH. ST.

NOTE: Do not disturb this row trees.

20' Temp. Const. Easement

Sta. 2+06.8 Const. Std. brick M.H.

Sta. 0+00.0 Existg M.H. with 8" Stub West

Survey by J. U. W.
Plan by J. U. W.
Checked by

Sta. 2+06.8 Const. Std. brick M.H.

Sta. 3+71.0 Const. Std. brick M.H. Sta. 0+00.0 Line No. 1-A.

Sta. 6+71.0 Const. Std. brick M.H.

Sta. 7+93.0 Const. Std. brick M.H. 4" Stub NW

Sta. 0+00.0 Line No. 1-A = Sta. 3+71.0 Line No. 1.

Sta. 1+80.0 Const. Std. brick M.H.

Sta. 2+06.8 Const. Std. brick M.H.

Sta. 1+30.0 Const. Std. brick M.H.

Plan Scale 1" = 40'
Profile Scale 1" = 40' Horiz.
1" = 4' Vert.

Natural ground

Proposed E. cb Halstead St.

Proposed W. cb Meridian Ave.

Sand Fill or Flush

LINE NO. 1

123.24 Flo in Line No. 1-A

LINE NO. 1

8" V.C.P. @ 0.2 %

8" V.C.P. @ 0.3 %

130

120

123.30 Flo out
122.10 Flo in

123.80 Flo

123.00

123.14 Flo out
122.64 Flo in

123.80

123.50

123.20

123.84 Flo

123.90

124.10 Flo out

210 lin. ft. of Sand fill or Flushing

798 Lin. ft. of 8" V.C.P. at 0.2 % grade

0 1 2 3 4 5 6 7

Proposed E. cb Halstead St.

Natural ground

Proposed W. cb Meridian Ave.

LINE NO. 1-A

8" V.C.P. @ 0.2 %

123.14 Flo in
123.24

123.44

123.60 Flo out

0

180' Lin. ft. of 8" V.C.P. at 0.2 %

LAT. 20, SUBMAIN 17, S. S. NO. 22

CITY OF WICHITA, KANSAS

3. E. SMITH CITY ENGINEER

MARCH 1964 PROJECT NO. C23-47