Surveyed by Young Bk. 3204
Plat D. Jones
Checked

STA. 1178 END LN. #2 PLUG PIPE

STA. 7135 END LN. #1 PLUG PIPE

SHERWOOD GLEN

14 13 12 11 10 9

3

LINE #2

STA. 0150 CONST. STD. M.H. TYPE "A" STA. 0100 LN. #3 END LN. #2

LINE #4

Phillips Pipe Line - 40' Easement

LINE #3

LINE #1

STA. 0144 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

STA. 2115 CONST. STD. M.H. TYPE "A" STA. 0100 LN. #3

STA. 3189 CONST. STD. M.H. TYPE "A" STA. 0100 LN. #1

STA. 5156 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

2ND ADDN.

3 4 5 6 7 8

RIVE.

WOODROW

STA. 0100 BEGIN LN. #3 REMOVE PLUG

Curb & Gut.

Curb & Gutter

FRIAR LANE

NOTE: TUNNEL UNDER CURB & GUTTER. BID OF PAVEMENT Rem. & REP. WILL BE BACK OF CURB TO BACK OF CURB

22 21

STA. 0100 BEGIN LN. #3 REMOVE PLUG

STA. 0144 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

STA. 0187 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

STA. 2115 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

STA. 0100 LN. #3

STA. 0100 LN. #2

STA. 3189 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

STA. 0100 LN. #1

STA. 5156 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

STA. 0100 LN. #1 END LN. #1 PLUG PIPE

Natural Ground

SAND FILL OR FLUSH

LINE NO. 1

8"V.C.P. @ 0.70%

8"V.C.P. @ 0.20%

8"V.C.P. @ 0.30%

8"V.C.P. @ 0.20%

8"V.C.P.

126.03 126.11 126.21 126.35 126.43 126.62 127.45 127.63 127.75 128.19 128.93 129.10 127.42 127.98 129.62 130.43 127.85 127.89

735 LIN. FT. 8" V.C.P. @ 0.20% GRADE

0 1 2 3 4 5 6

STA. 0100 LN. #4 STA. 3189 LN. #1

STA. 0150 CONST. STD. M.H. TYPE "A" COARSE 4" STUB N.E. & N.W. END LN. #4

LINE NO. 4

8"V.C.P. @ 0.40%

127.10

60 LIN. FT. 8" V.C.P. @ 0.40% GRADE

0 1

STA. 0100 LN. #2 STA. 2115 LN. #2

STA. 1178 END LN. #2 PLUG PIPE

Natural Ground

LINE NO. 2

8"V.C.P. @ 0.20%

126.84 126.78 126.85 127.11

178 LIN. FT. 8" V.C.P. @ 0.20% GRADE

0 1 2

STA. 0100 LN. #1 STA. 2115 LN. #1

STA. 1148 CONST. STD. M.H. TYPE "A" CONST. 4" STUB N.

STA. 2117 CONST. STD. M.H. TYPE "A" CONST. 4" STUB N. END LN. #3

Natural Ground

LINE NO. 3

8"V.C.P. @ 0.90%

126.25 126.15 127.42 127.89

217 LIN. FT. 8" V.C.P. @ 0.90% GRADE

0 1 2

STA. 0100 LN. #3 STA. 2115 LN. #3

LINE #1

LINE #3

FRIAR LANE

SHERWOOD GLEN

3 2 1

STA. 1148 CONST. STD. M.H. TYPE "A" CONST. 4" STUB S.

STA. 2117 CONST. STD. M.H. TYPE "A" CONST. 4" STUB N. END LN. #3

Phillips Pipe Line

3

14 15

2ND ADDN.

NOTTINGHAM LANE

B.M. 134.63 R.R. SPIKE N.S.P.P. S.S. 37 0/1 ST. NO. - 1/2 MI. E. OF IBERDIAN

F. RN SCALE 1" = 40'
. ROFILE SCALE 1" = 40' HOR.
1" = 4' VERT.

LAT. 1, SUB. 21, S.S. NO. 22
CITY OF WICHITA, KANSAS
B. E. SMITH, CITY ENGINEER
PROJ. NO. C25-21
DATE: MAR. 1966

61 A 11 6