BY	DATE
REFERENCES NOTED	
REFERENCES CHECKED	

FHWA REGION NO.	STATE	PROJECT NUMBER	FISCAL YEAR	SHEET NUMBER	TOTAL SHEETS
7	KANSAS	87TE-0115-01	1997	31	49

SIGN LT.
D11-1 WITH M7-1R

High bank

N 7155.8148 E 7683.0419
STA. 12+389.876, P.T.

N 7154.4627 E 7674.2056
STA: 12+380.903, P.R.C.

STA. 12+314.072

N 7155.8504 E 7698.5156
STA: 12+405.349
END CONSTRUCTION. MATCH EXISTING CONCRETE WALK.

STA. 12+416.481 = ℄ OLIVER
END PROJECT NO.
472-82850

N 7153.6789 E 7629.3970
STA: 12+335.480, P.R.C.

△ =32°31'55"
R = 80 000
L = 45 423

CONSTRUCT 100mm A.C. PAVEMENT
(3 000 WIDE). SLOPE RIGHT.

CONSTRUCTION LIMITS

△ =17°08'10"
R = 30 000
L = 8 972

R = 3 000

SIGN RT.
D11-1 WITH M7-1L

OLIVER

Southerly Edge of Drainage Dedication

150mm Gas Main (KGS)

400mm Water Main

SCALE 1:200

12+314.072 PVI

12+386.072

12+405.349
END PVMT.

10 000 m V.C.
PVI 410.173

+0.18%

+3.06%

150mm Gas Main (KGS)

12+314.072 +320 +340 +360 +380 +400 +405.349

411 410 409 408

410.041 410.052 410.070 +335.480 410.089 410.107 410.125 410.143 +380.903 410.163 +381.072 410.164 +386.072 410.207 +389.876 410.285 +391.072 410.318 410.162

STA. 12+314.072 TO 12+405.349
K96 BIKEPATH - GROVE PARK TO OLIVER
WICHITA, KANSAS

SRB
924 NORTH MAIN
WICHITA, KANSAS 67203
316-264-8008
FAX 264-8521
www.srb1.com
E-Mail: srb@srb1.com

SAVOY, RUGGLES & BOHM, P. A.
ENGINEERING & SURVEYING

PROJECT NUMBER

DRAWN	DESIGN	REVIEW	DATE	UTILITY	SRB JOB
JTS	TCR	.	July 19, 2001		1554T

REVISED

31
49