FHWA REGION NO.	STATE	PROJECT NUMBER	FISCAL YEAR	SHEET NUMBER	TOTAL SHEETS
		87 N-0229-01			
7	KANSAS	CMQ-N022 (901)	2000	60	62

STATION	LENGTH	CUT (AREA)	FILL (AREA)	VOLUME (CUT)	VOLUME (FILL)
9908.731		0.161	0.161		
9920	11.269	0.497	0	3.71	0.04
9940	20	0.901	0	13.98	0.00
9960	20	1.861	0	27.62	0.00
9973.288	13.288	2.034	0	25.88	0.00
9986	12.712	2.12	0	26.40	0.00
10000	14	2.101	0	29.55	0.00
10010.759	10.759	2.738	0.126	26.03	0.17
10020	9.241	2.861	0.121	25.87	0.35
10040.844	20.844	2.511	0.123	55.99	0.31
10050.334	9.49	2.656	0	24.52	0.16
10060.896	10.562	2.509	0.126	27.28	0.16
10080	19.104	2.752	0.13	50.25	0.35
10100	20	2.762	0.115	55.14	0.34
10120	20	2.431	0.126	51.93	0.29
10140	20	2.222	0.128	46.53	0.28
10149.025	9.025	2.625	0.132	21.87	0.34
10169.723	20.698	2.547	0.137	53.53	0.34
10180	10.277	2.527	0.114	26.07	0.32
10200	20	2.646	0.136	51.73	0.33
10220	20	2.784	0.128	54.30	0.37
10240	20	2.622	0.117	54.06	0.32
10256.925	16.925	2.634	0.148	44.48	0.35
10278.262	21.337	2.484	0	54.60	0.18
10300	21.738	2.688	0	56.21	0.00
10320	20	2.525	0	52.13	0.00
10340	20	0.764	0	32.89	0.00
10365.396	25.396	2.485	0	41.26	0.00
10387.717	22.321	2.293	0	53.32	0.00
10404.741	17.024	1.109	0	28.96	0.00
10420	15.259	0	0	8.46	0.00
10440	20	0.985	0	9.85	0.00
10460	20	2.369	0	33.54	0.00
10473.661	13.661	2.28	0	31.75	0.00
10495.167	21.506	1.589	0	41.60	0.00
10520	24.833	2.062	0	45.33	0.00
10540	20	2.4	0	44.62	0.00
10560	20	2.57	0	49.70	0.00
10577.71	17.71	2.23	0	42.50	0.00
10594.298	16.588	1.596	0	31.73	0.00
				1455.18	5.01

67.16 Uncompacted Fill

HARRY
EARTHWORK QUANTITIES
WICHITA, KANSAS

Ruggles & Bohm, P.A.
Engineering, Surveying, Land Planning
924 North Main
Wichita, Kansas 67203
www.rbkansas.com
(316) 264-8008
(316) 264-4621 fax
E-mail: info@rbkansas.com

DESIGN MWS
DRAWN TEB
REVIEW
UTILITY
DATE Mar. 1, 2004
DRAWING FILE Earth
PROJECT NUMBER 472-83686
RB JOB 1687T
SHEET 60 OF 62