Surveyed by G.W.
Checked by
Bk. 237-Y

UNPLATTED

STA. 3+18.3 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

STA. 5+19.3 CONST. STD. M.H. TYPE "A"

STA. 8+50.0 CONST. STD. M.H. TYPE "A" END PROJECT

204.25'

589.75'

6' Easm't

W.M.

ST. CLAIR AVE.

Exist'g Pav'm't

20.9' Conc. dr.

172.5'

BLOCK A

PARKVIEW SOUTHERN BAPTIST CHURCH ADDITION

D. M. P. P.

584.25'

8' Easm't

MERIDIAN AVE.

Exist'g Pav'm't

STA. 2+11.8 CONST. STD. M.H., TYPE "A"

STA. 0+00 EXIST. M.H.

S.W.L. San Did.

135.58'

60'

130'

33RD. ST. SO.

33RD. ST. SO.

55'

P.P.

Plan Scale 1" = 40'
Profile Scale 1" = 40' Horz.
4' Vert.

B. M. 97.70 SE. cor. conc. porch No. N.W. cor. 33rd & Everett.

STA. 0+00 EXIST. M.H.

STA. 2+11.8 CONST. STD. M.H., TYPE "A"

STA. 3+18.3 CONST. STD. M.H., TYPE "A"

STA. 5+19.3 CONST. STD. M.H., TYPE "A"

STA. 8+50.0 CONST. STD. M.H., TYPE "A" END PROJECT

96.48 E. cb of Meridian Ave.

Exist'g W. cb St. Clair Ave.

Natural ground

96.15 E. Rim M.H.

Sand Fill or Flush

Sand Fill or Flush

8" V.C.P. @ 0.20%

8" V.C.P. @ 0.20%

8" V.C.P. @ 0.24%

8" V.C.P. @ 0.20%

87.05 F/o
87.13 F/o In

87.35

87.55
87.61 F/o

87.78

87.92 sq.l.
88.02 In
88.05

88.25

88.41 F/o
88.45

88.66

88.85

F/o 88.95

850 LIN. FT. 8" V.C.P. @ 0.20% GRADE

100
90
80

0 1 2 3 4 5 6 7 8

LAT. 29, SUBMAIN 3, S. S. NO. 22
CITY OF WICHITA, KANSAS
B. E. SMITH, CITY ENGINEER
Sept. 1966 PROJ. NO. C26-21

DANIEL SELLERS 3683 REGISTERED ENGINEER KANSAS

9 15 3 (1)