Surveyed by J.F.A. Book No. J.F.A. 101
Plan by J.W.
Checked D.L. Date

B. M. 167.18 R. R. Spike on W. side P. Pole 3.5' south of Sta. 0+00.0 on sewer Prelim.

B. M. 173.16 N.E. cor. of south Hubguard on conc. Box approx. 85' of W. L. Bellrose on 25th St.

B. M. 184.113 N. W. cor. conc. Porch No. # 2800 Pershing.

GREENBRIAR
PERSHING
PERSHING COURT
25TH. ST.
MANOR
COURT
LINE NO. 1
LINE NO. 2
Existg M. H. W. rim 168.10 Flo 158.48
Sta. 0+00.0 Const. Std. M. H. over existg 8" V. C. P.
Existg M. H. W. rim 185.18 Flo 176.33
Sta. 3+34.0 Const. Std. M. H.
Sta. 5+44.0 Const. Std. M. H.
Sta. 8+14.0 Const. Std. M. H.
Sta. 11+40.0 Const. Std. M. H.
Sta. 10+20.0 Const. Sta. N. H. Sta. 0+00.0 Line No. 2.
Sta. 11+00.0 Const. Std. M. H.
10' Easmt.
15' Easmt.
Dedicated St. R/W
Natural ground
40' Sand Fill
Lot 15
Lot 16
17.10 Flo in Line No. 2.
8" V.C.P. @ 0.4 %
8" V.C.P. @ 1.0 %
8" V.C.P. @ 1.5 %
0.4 %
1.0 %
1.5 %
4.0 %
1140 lin. ft. 8" V.C.P
100 lin. ft. 8" V.C.P @ 0.4% grade
Plan Scale 1" = 40'
Profile Scale 1" = 40' Horz. 1" = 4' Vert.

LAT. 11, SUBMAIN 2, S. S. NO. 23
CITY OF WICHITA, KANSAS
B. E. SMITH CITY ENGINEER
JUNE 1964 PROJECT NO. C20-20