STATE	PROJECT NO.	YEAR	SHEET NO.	TOTAL SHEETS
KANSAS	472 84614	.	133	534

SCHEDULE OF INLETS AND MANHOLES

	STATION	SIDE	STRUCTURE TYPE: MAN-HOLE	GRATE INLET	TYPE 12 INLET	TYPE 1 INLET	MISC.	SEWER DATA: OUTFLOW PIPE SIZE	℄ ELEV.	GRADE	ELEV. TOP ◉	STORM SEWER LIN. FT.: 18"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"
	MAINLINE																		
151	699+87.83	Rt.	1					42"	1321.79	0.21%	1333.71					100.00			
152	699+87.62	Lt.		1				18"	1328.93	0.32%	1332.43	75.00							
153	699+87.75	Rt.		1				18'	1328.93	0.32%	1332.43	62.60							
154	697+90.07	Rt.	1					42"	1322.20	0.21%	1333.59					197.49			
155	697+90.06	Lt.		1				18"	1328.79	0.32%	1332.29	75.12							
156	697+91.02	Rt.		1				18"	1328.79	0.32%	1332.29	63.12							
157	696+90.05	Rt.	1					42"	1322.41	0.21%	1332.99					99.98			
158	696+90.05	Lt.		1				18"	1328.16	0.32%	1331.66	76.61							
159	696+90.60	Rt.		1				18"	1328.17	0.32%	1331.67	64.19							
160	695+90.04	Rt.	1					42"	1322.62	0.21%	1332.04					99.97			
161	695+89.78	Lt.		1				18"	1327.15	0.32%	1330.65	79.90							
162	695+90.16	Rt.		1				18"	1327.17	0.32%	1330.67	65.86							
163	694+90.01	Rt.	1					42"	1322.83	0.21%	1331.00					100.02			
164	694+89.91	Lt.		1				18"	1326.01	0.32%	1329.51	84.86							
165	694+89.95	Rt.		1				18"	1326.10	0.32%	1329.60	68.19							
166	693+90.01	Rt.	1					42"	1323.04	0.21%	1330.44					100.00			
167	693+89.73	Lt.		1				18"	1325.33	0.32%	1328.83	91.02							
168	693+89.91	Rt.		1				18"	1325.46	0.32%	1328.96	71.70							
169	693+45.15	Rt.	1					36"	1323.64	0.21%	1330.34				44.86				
170	693+45.14	Rt.		1				18"	1325.28	0.32%	1328.78	74.06							
171	692+96.94	Rt.	1					36"	1323.79	0.31%	1330.34				48.20				
172	692+97.19	Lt.		1				18"	1325.10	0.32%	1328.60	97.80							
173	691+50.94	Rt.	1					36"	1324.47	0.46%	1331.06				146.00				
174	691+50.94	Rt.		1				18"	1326.14	0.32%	1329.64	54.60							
175	691+32.26	Rt.	1					36"	1324.56	0.48%	1331.22				18.68				
176	691+32.26	Lt.		1				18"	1326.32	0.32%	1329.82	82.11							
177	690+39.06	Rt.	1					36"	1325.65	1.17%	1332.30				93.19				
178	690+39.11	Lt.		1				18"	1327.41	0.32%	1330.91	80.74							
179	690+39.06	Rt.		1				18"	1327.47	0.32%	1330.97	54.64							
180	689+39.06	Rt.	1					36"	1327.35	1.70%	1333.94				100.00				
181	689+39.11	Lt.		1				18"	1329.10	0.32%	1332.60	77.84							
182	689+39.06	Rt.		1				18"	1329.29	0.32%	1332.79	54.64							
183	688+39.06	Rt.	1					36"	1329.54	2.19%	1336.06				100.00				
184	688+39.06	Lt.		1				18"	1331.28	0.32%	1334.78	74.96							
185	688+39.06	Rt.		1				18'	1331.40	0.32%	1334.90	54.64							
186	687+39.06	Rt.	1					30"	1332.60	3.06%	1338.62			100.00					
187	687+39.06	Lt.		1				18"	1333.84	0.32%	1337.34	74.97							
188	687+39.06	Rt.		1				18"	1333.98	0.32%	1337.48	54.64							
189	686+39.06	Rt.	1					30"	1334.99	2.39%	1341.04			100.00					
190	686+39.06	Lt.		1				18"	1336.23	0.32%	1339.73	75.78							
191	686+39.06	Rt.		1				18"	1336.38	0.32%	1339.88	54.62							
192	685+39.06	Rt.	1					30"	1337.22	2.23%	1343.09			100.00					
193	685+39.06	Lt.		1				18"	1338.22	0.32%	1341.72	79.12							
194	685+39.06	Rt.		1				18"	1338.44	0.32%	1341.94	54.63							
195	684+39.06	Rt.	1					24"	1339.35	1.63%	1344.80		100.00						
196	684+39.06	Lt.		1				18"	1339.85	0.32%	1343.35	82.46							
197	683+39.06	Rt.		1				18"	1340.15	0.32%	1343.65	54.63							
198	683+39.06	Rt.	1					24"	1340.37	1.02%	1346.15		100.00						
199	683+39.06	Lt.		1				18"	1341.14	0.32%	1344.64	85.80							
200	683+39.06	Rt.		1				18"	1341.49	0.32%	1344.99	54.62							
201	682+39.06	Rt.	1					18"	1341.82	0.95%	1347.14	100.00							
202	682+39.06	Lt.		1				18"	1342.14	0.32%	1345.64	86.97							
203	682+39.06	Rt.		1				18"	1342.53	0.32%	1346.03	54.62							
204	720+61.89	RT.					30"HW		1297.50										
205	721+78.80	Rt.		1				30"	1302.26	4.05%	1311.26			117.50					
206	721+78.80	Rt.	1					30"	1304.47	4.05%	1312.38			54.62					
207	721+78.79	Lt.		1				18"	1307.77	0.32%	1311.27	66.98							
208	722+78.88	Rt.	1					30"	1308.52	4.05%	1314.38			100.09					
209	722+78.88	Lt.		1				18"	1309.73	0.32%	1313.23	66.98							
210	722+78.89	Rt.		1				18"	1309.73	0.32%	1313.23	54.62							
211	723+78.87	Rt.	1					30"	1310.51	1.99%	1316.38			99.99					
212	723+78.86	Lt.		1				18"	1311.72	0.32%	1315.22	66.98							
213	723+78.87	Rt.		1				18"	1311.73	0.32%	1315.23	54.62							
214	724+78.97	Rt.	1					30"	1312.52	2.00%	1318.38			100.09					
215	724+78.97	Lt.		1				18"	1313.73	0.32%	1317.23	66.98							
216	724+78.97	Rt.		1				18"	1313.72	0.32%	1317.22	54.62							
217	725+78.95	Rt.	1					30"	1314.52	2.00%	1320.38			99.99					
218	725+78.95	Lt.		1				18"	1315.73	0.32%	1319.23	66.98							
219	725+78.95	Rt.		1				18"	1315.73	0.32%	1319.23	54.62							
220	726+79.91	Rt.	1					24"	1317.07	2.03%	1322.40		100.96						
221	726+79.91	Lt.		1				18"	1317.78	0.32%	1321.28	66.98							
222	726+79.91	Rt.		1				18"	1317.78	0.32%	1321.28	54.62							
223	746+62.20	Rt.	1				10'x20' RCB		1302.50		1312.81								
224	746+62.27	Lt.		1				18"	1307.41	0.32%	1311.05	78.35							
225	746+87.23	Lt.		1				18"	1307.49	0.32%	1310.99	24.99							

SCHEDULE OF INLETS AND MANHOLES

	STATION	SIDE	STRUCTURE TYPE: MAN-HOLE	GRATE INLET	TYPE 12 INLET	TYPE 1 INLET	MISC.	SEWER DATA: OUTFLOW PIPE SIZE	℄ ELEV.	GRADE	ELEV. TOP ◉	STORM SEWER LIN. FT.: 18"	24"	30"	36"	42"	48"	54"	60"
	MAINLINE																		
226	746+62.06	Rt.		1				18"	1307.35	0.32%	1310.98	66.00							
227	746+90.61	Rt.		1				18"	1307.43	0.28%	1310.93	28.58							
228	745+94.79	Rt.	1					36"	1303.59	1.63%	1313.04				67.41				
229	745+94.79	Lt.		1				18"	1307.72	0.32%	1311.22	81.84							
230	745+94.67	Rt.		1				18"	1307.55	0.32%	1311.05	70.09							
231	744+94.80	Rt.	1					36"	1305.22	1.63%	1313.41				99.99				
232	744+95.02	Lt.		1				18"	1307.93	0.32%	1311.43	89.31							
233	744+94.63	Rt.		1				18"	1305.48	0.32%	1308.98	80.93							
234	743+94.81	Rt.	1					36"	1307.28	2.06%	1314.07				99.99				
235	743+94.81	Lt.		1				18"	1309.09	0.32%	1312.59	95.97							
236	743+94.81	Rt.		1				18"	1308.95	0.32%	1312.45	54.62							
237	742+94.82	Rt.	1					30"	1308.89	1.11%	1315.14			99.99					
238	742+94.85	Lt.		1				18"	1310.38	0.32%	1313.56	69.01							
239	742+94.82	Rt.		1				18"	1310.06	0.32%	1313.88	54.62							
240	741+94.84	Rt.	1					30"	1310.78	1.89%	1316.62			99.99					
241	741+94.84	Lt.		1				18"	1311.99	0.32%	1315.49	66.98							
242	741+94.84	Rt.		1				18"	1311.99	0.32%	1315.49	54.62							
243	740+94.85	Rt.	1					30"	1312.65	1.87%	1318.51			99.99					
244	740+94.85	Lt.		1				18"	1313.86	0.32%	1317.36	66.98							
245	740+94.85	Rt.		1				18"	1313.85	0.32%	1317.35	54.62							
246	739+94.86	Rt.	1					30"	1314.64	1.99%	1320.51			99.99					
247	739+94.86	Lt.		1				18"	1315.85	0.32%	1319.35	66.98							
248	739+94.86	Rt.		1				18"	1315.85	0.32%	1319.35	54.62							
249	738+94.88	Rt.	1					30"	1316.64	2.00%	1322.57			99.99					
250	738+94.88	Lt.		1				18"	1317.85	0.32%	1321.35	66.98							
251	738+94.88	Rt.		1				18"	1317.85	0.32%	1321.35	54.62							
252	737+94.89	Rt.	1					30"	1318.61	1.97%	1324.47			99.99					
253	737+94.89	Lt.		1				18"	1319.82	0.32%	1323.32	66.98							
254	737+94.89	Rt.		1				18"	1319.82	0.32%	1323.32	54.62							
255	736+94.90	Rt.	1					30"	1320.76	2.15%	1326.13			99.99					
256	736+94.90	Lt.		1				18"	1321.47	0.32%	1324.97	67.07							
257	736+94.90	Rt.		1				18"	1321.47	0.32%	1324.97	54.54							
258	735+94.91	Rt.	1					24"	1322.05	0.79%	1327.42		99.99						
259	735+94.91	Lt.		1				18"	1322.76	0.32%	1326.26	66.98							
260	735+94.91	Rt.		1				18"	1322.76	0.32%	1326.26	54.62							
261	734+96.93	Rt.	1					24"	1323.01	0.98%	1328.32		97.99						
262	734+96.93	Lt.		1				18"	1323.72	0.32%	1327.22	66.98							
263	734+96.93	Rt.		1				18"	1323.72	0.32%	1327.22	54.62							
264	748+04.01	Rt.	1					36"	1300.93		1312.31				141.81				
265	748+04.01	Lt.		1				18"	1308.14	0.32%	1310.78	75.70							
266	749+50.01	Lt.					Area In	18"	1307.28	0.32%	1312.61	145.71							
267	748+04.01	Rt.		1				18"	1302.43	0.91%	1310.75	62.62							
268	750+00.01	Rt.					Area In	18"	1303.06	0.32%	1307.06	196.00							

SURV.	PLOT	CADD	DES.	DR.	TR.	CKD.	APP.
-	-	-	-	-	-	-	-

4:45 PM
2/18/2011
J:\CIVIL\07432\DWG\SWS\EK2RD653H\EK2RD653H02.DWG

CITY OF WICHITA

EAST KELLOGG

SCHEDULE INLETS AND MANHOLES