SCHEDULE OF INLETS AND MANHOLES

STATION	SIDE	OFF-SET	SWS STATION (LINE)	TYPE: MAN-HOLES	TYPE: CURB INLETS	TYPE: GUTTER INLETS	TYPE: DITCH INLETS	TYPE: RADIUS	DIMENSIONS: L (FT.)	DIMENSIONS: W (FT.)	DIMENSIONS: H (FT.)	STORM SEWER LIN. FT.: 15"	18"	24"	30"	36"	END SECTIONS: 15"	18"	24"	30"	36"
95+10.66, ℄ 13th St.	Rt.	27.88'	26+21.50, 1		1				10'-0"	3'-0"		31.8					1				
99+06.50, ℄ 13th St.	Rt.	37.42'	22+25.55, 1		1				10'-0"	3'-0"			396.0								
49+05.00, ℄ 135th St.	Lt.	37.50'	21+45.90, 1	1						5'-0"			79.7								
49+05.00, ℄ 135th St.	Rt.	45.00'	20+63.40, 1	1						6'-0"				82.5							
100+94.50, ℄ 13th St.	Rt.	38.42'	19+87.30, 1		1				10'-0"	5'-0"					76.1						
103+07.99, ℄ 13th St.	Rt.	35.69'	17+73.79, 1		1				10'-0"	5'-0"					213.5						
104+83.00, ℄ 13th St.	Rt.	34.67'	15+98.78, 1		1				10'-0"	5'-0"					175.0						
107+70.00, ℄ 13th St.	Rt.	34.67'	13+11.78, 1		1				10'-0"	5'-0"					287.0						
110+41.78, ℄ 13th St.	Rt.	35.46'	10+40.00, 1	1					5'-0"	5'-0"					271.8						
110+81.78, ℄ 13th St.	Rt.	35.55	10+00.00, 1												40.0						
107+70.00, ℄ 13th St.	Lt.	21.50'	10+56.17, 2		1				10'-0"	3'-0"			56.2								
104+83.00, ℄ 13th St.	Lt.	21.50'	10+56.17, 3		1				10'-0"	3'-0"		56.2									
103+07.97, ℄ 13th St.	Lt.	29.54'	10+65.23, 4		1				10'-0"	3'-0"		65.2									
100+94.50, ℄ 13th St.	Rt.	38.42'	10+00.00, 5										76.3								
100+94.50, ℄ 13th St.	Lt.	37.92'	10+76.33, 5		1				10'-0"	4'-0"		72.0									
50+90.73, ℄ 135th St.	Rt.	44.25'	11+48.32, 5	1						4'-0"		109.5									
52+00.00, ℄ 135th St.	Rt.	37.42'	12+57.80, 5		1				10'-0"	3'-0"		74.8									
52+00.00, ℄ 135th St.	Lt.	37.42'	13+32.63, 5		1				10'-0"	3'-0"											
49+05.00, ℄ 135th St.	Rt.	45.00'	10+00.00, 6										55.5								
48+50.00, ℄ 135th St.	Rt.	37.42'	10+55.52, 6		1				10'-0"	3'-0"			352.7								
44+97.46, ℄ 135th St.	Rt.	25.50'	14+08.16, 6		1				10'-0"	3'-0"		22.0					1				
44+97.46, ℄ 135th St.	Rt.	25.50'	10+00.00, 7									53.2									
44+97.46, ℄ 135th St.	Lt.	27.67'	10+53.17, 7		1				10'-0"	3'-0"		22.0					1				
48+50.00, ℄ 135th St.	Lt.	37.42'	10+55.00, 8		1				10'-0"	3'-0"		55.0									
99+06.50, ℄ 13th St.	Lt.	37.42'	10+74.83, 9		1				10'-0"	3'-0"			74.8								
95+10.66, ℄ 13th St.	Rt.	27.88'	10+00.00, 10									55.8									
95+10.66, ℄ 13th St.	Lt.	27.88'	10+55.76, 10		1				10'-0"	3'-0"		31.8					1				
110+98.44, ℄ 13th St.	Lt.	33.86'	10+00.00, 11											38.9							
111+37.16, ℄ 13th St.	Lt.	37.18'	10+38.86, 11	1					5'-0"	5'-0"				38.9							
111+75.89, ℄ 13th St.	Lt.	40.50'	10+77.73, 11	1						6'-0"				207.4							
113+83.19, ℄ 13th St.	Lt.	45.00'	12+85.08, 11	1						5'-0"				22.6							
114+03.00, ℄ 13th St.	Lt.	34.17'	13+07.66, 11		1				10'-0"	4'-0"			57.8								
114+03.00, ℄ 13th St.	Rt.	23.67'	13+65.49, 11		1				10'-0"	3'-0"											
111+75.89, ℄ 13th St.	Lt.	40.50'	10+00.00, 12											17.9							
111+75.93, ℄ 13th St.	Lt.	22.56'	10+17.94, 12		1				10'-0"	3'-0"			46.2								
111+75.88, ℄ 13th St.	Rt.	23.67'	10+64.17, 12		1				10'-0"	3'-0"											
137+92.86, ℄ 13th St.	Rt.	49.71'	10+00.00, 13													405.0					1
133+87.96, ℄ 13th St.	Rt.	41.80'	14+04.97, 13	1					5'-0"	5'-0"						107.9					
132+80.28, ℄ 13th St.	Rt.	35.00'	15+12.87, 13				1		5'-0"	5'-0"						100.8					
131+79.76, ℄ 13th St.	Rt.	27.94'	16+13.64, 13		1				5'-0"	5'-0"						94.8					
130+85.00, ℄ 13th St.	Rt.	26.38'	17+08.41, 13		1				10'-0"	5'-0"						158.0					
TOTALS				8	24		1					649.3	1195.2	408.2	1063.4	866.5	4				1

STATION	SIDE	OFF-SET	SWS STATION (LINE)	TYPE: MAN-HOLES	TYPE: CURB INLETS	TYPE: GUTTER INLETS	TYPE: DITCH INLETS	TYPE: RADIUS	DIMENSIONS: L (FT.)	DIMENSIONS: W (FT.)	DIMENSIONS: H (FT.)	STORM SEWER LIN. FT.: 15"	18"	24"	30"	36"	END SECTIONS: 15"	18"	24"	30"	36"
129+27.00, ℄ 13th St.	Rt.	24.67'	18+66.42, 13		1				5'-0"	5'-0"						92.3					
128+35.26, ℄ 13th St.	Rt.	34.67'	19+58.70, 13		1				10'-0"	5'-0"						159.9					
126+75.94, ℄ 13th St.	Rt.	24.65'	21+18.64, 13		1				10'-0"	5'-0"					164.8						
125+14.83, ℄ 13th St.	Rt.	41.49'	22+83.40, 13	1					6'-0"	6'-0"					177.0						
123+38.00, ℄ 13th St.	Rt.	34.67'	24+60.37, 13		1				10'-0"	5'-0"				232.7							
121+05.67, ℄ 13th St.	Rt.	21.50'	26+93.07, 13		1				10'-0"	3'-0"			158.0								
119+47.72, ℄ 13th St.	Rt.	23.67'	28+51.04, 13		1				10'-0"	3'-0"		45.2									
119+47.72, ℄ 13th St.	Lt.	21.50'	28+96.20, 13		1				10'-0"	3'-0"											
131+68.15, ℄ 13th St.	Rt.	43.57'	10+19.47, 14									19.5					1				
130+85.02, ℄ 13th St.	Lt.	26.26'	10+52.64, 15		1				10'-0"	3'-0"				52.6							
128+30.48, ℄ 13th St.	Rt.	59.21'	10+25.00, 16									25.0						1			
126+75.94, ℄ 13th St.	Rt.	24.65'	10+00.00, 17											48.8							
126+75.97, ℄ 13th St.	Lt.	24.12'	10+48.77, 17		1				10'-0"	4'-0"			29.2								
126+75.59, ℄ 13th St.	Lt.	53.28'	10+77.93, 17				1		2'-0"	2'-0"											
125+14.83, ℄ 13th St.	Rt.	41.49'	10+00.00, 18											29.3							
124+98.78, ℄ 13th St.	Rt.	66.00'	10+29.31, 18	1						4'-0"				45.4							
124+97.41, ℄ 13th St.	Rt.	111.34'	10+74.67, 18		1				10'-0"	3'-0"				61.3							
124+36.11, ℄ 13th St.	Rt.	111.93'	11+35.98, 18		1				10'-0"	3'-0"											
123+38.00, ℄ 13th St.	Rt.	34.67'	10+00.00, 19											58.3							
123+38.00, ℄ 13th St.	Lt.	23.67'	10+58.33, 19		1				10'-0"	3'-0"											
121+05.67, ℄ 13th St.	Rt.	21.50'	10+00.00, 20									43.0									
121+05.67, ℄ 13th St.	Lt.	21.50'	10+43.00, 20		1				10'-0"	3'-0"											
TOTALS				2	13		1					132.7	187.2	528.4	341.8	252.2	1	1			

Drawn By: Schwab-Eaton, P.A.
Plotted: 5/3/2019 1:54 PM
File: 15.W011 Storm Schedule.dwg

CITY OF WICHITA

SCHEDULE OF INLETS AND MANHOLES

Schwab Eaton

DESIGNED	MS	DRAWN	JM	SCALE	SHEET NO.
CHECKED	MS	DATE	09/18	No Scale	51